

N° PRIX	DÉSIGNATION DES OUVRAGES PRIX UNITAIRES toutes lettres	en	PRIX UNITAIRES Hors Taxes
------------	---	----	------------------------------

0 INSTALLATION DE CHANTIER

Ce prix s'applique au forfait pour la mise en place d'un bagalow de chantier conforme à la réglementation et à la mise en place de la signalisation temporaire nécessaire au bon déroulement des travaux.

le forfait :

1,1 DÉPOSE DE BORDURES

Ce prix s'applique au mètre linéaire pour la dépose de bordures de trottoirs et la mise en décharge, et comprend toute suggestion d'exécution y compris l'emploi d'un compresseur pour la démolition de la fondation en béton.

1) Dépose de bordures

le mètre linéaire :

3 DÉMOLITION DE BETON

Ce prix s'applique au mètre cube de béton en place en revêtement de trottoir et comprend la découpe au compresseur le long des propriétés et le chargement sur camion.

le mètre cube :

4 DÉBLAIS

Ce prix s'applique au mètre cube mesuré en place de déblais quelle que soit la nature des terrains rencontrés et des difficultés d'exécution de ces déblais (encaissement de chaussées, difficultés d'accès, abondance des eaux etc...) et quelle que soit la profondeur de fouille.

Il comprend la démolition du revêtement hydrocarboné, le chargement sur camion des déblais et la dépose de bordures, de caniveaux ou de pavés à partir du moment où ces derniers ne sont pas récupérés par le Maître d'Ouvrage.

1) Ce prix comprend l'évacuation déblais en décharge

Exécutés mécaniquent

le mètre cube profil :

2) Exécutés manuellent

le metre cube profil

5 FOND DE FORME

Ce prix s'applique au mètre carré pour réglage et compactage de fond de forme . Il comprend l'emploi d'un rouleau ou d'une plaque vibrante.

le mètre carré :

6 RABOTAGE DE CHAUSSEE

Ce prix s'applique au mètre carré de surface de chaussée rabotée sur une épaisseur comprise entre 1 et 5 cm. Il comprend le rabotage, l'évacuation des déblais en décharge, y compris toutes suggestions d'exécution.

le mètre carré :

7 FOURNITURE ET POSE DE BORDURES DE TROTTOIRS

Ce prix s'applique au mètre linéaire pour la Fourniture et Pose de bordures de trottoirs quel que soit le type et comprend toutes les suggestions.

le mètre linéaire :

8 MATÉRIAUX

Ce prix s'applique à la tonne d'après bons de pesée pour la fourniture et la mise en œuvre de matériaux en couche de fondation de chaussée. Il comprend le réglage, le compactage des matériaux, l'enlèvement des éléments rebutés et toutes sujétions notamment celle de déchargement, reprise éventuelle et emploi en petites quantités.

1) cailloux 40/80

la tonne :

2) grave bitume 0/14 ou 0/20 classe III

la tonne :

9 ENDUIT DE CURE

Ce prix s'applique au mètre carré pour l'exécution d'un enduit de cure sur chaussée ou sur trottoir à raison de 2 kg d'émulsion de bitume à 60% et 10 litres de sable porphyre 0/2 au mètre carré.

Il comprend toutes fournitures, le répandage, la protection des bordures et murs de clôtures.

le mètre carré :

10 COUCHE D'ACCROCHAGE

Ce prix s'applique au mètre carré pour la fourniture et la mise en oeuvre d'émulsion de bitume à 60% à raison de 0,400 kg au mètre carré en couche d'accrochage sur chaussée ou trottoir.

le mètre carré :

11 BETON BITUMINEUX

Ce prix s'applique à la tonne pour la fourniture et la mise en oeuvre de béton bitumineux sur chaussée au finisseur ou à la main dans les conditions énumérées au CCTP.

2) Béton bitumineux semi-grenu de granulométrie 0/10

la tonne :

3) Decoupe d'enrobés

Ce prix s'applique au mètre linéaire pour la découpe soignée d'enrobés au compresseur et l'évacuation des produits aux D.P

12 MISE A NIVEAU D'OUVRAGE

2) BE à grille

l'unité :

3) Regard sur chaussée

l'unité :

4) Bouches à clé

l'unité :

13 FOURNITURE ET POSE DE TUYAUX Ø300 BA

Ce prix comprend l'ouverture de tranchée, l'évacuation des déblais en décharge, le lit de pose en gravillon 6/10 sur 10 cm, l'enrobage en grave 0/20 et le remblaiement en tout venant, le raccordement sur le regard existant.

Le metre linéaire :

14 REALISATION REGARD GRILLE 80/80

Ce prix comprend la construction de regard 80/80 y compris terrassement, la fourniture et la pose de grille serie lourde.

L'unité :

