

VOIRIE DECHETTERIE DE CREGY LES MEAUX

TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE CHAUSSEE

ESTIMATION DES TRAVAUX

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE S	PRIX UNITAIRES	PRIX TOTAUX
	Voirie				
0	installation de chantier	fft	1,00		
1	Dépose de bordure à la main	ml	150,00		
3	Démolition béton	m3	2,00		
4,1	Déblais mécaniques	m3	60,00		
4,2	Déblais manuels	m3	1,00		
5	Fond de forme	m2	370,00		
6	Rabotage d'enrobés entre 6 et 8cm d'épaisseur	m2	60,00		
7	Fourniture et Matériaux	ml	250,00		
8	0/60 (emploi mécanique) cailloux	m2	36,00		
8,1	Grave bitume classe III 0/14 ou 0/20	t	30,00		
8,2	Cailloux x 40/80	t	26,00		
9	Enduit de cure	m2	370,00		
10	Couche d'accrochage	m2	370,00		
11,2	Béton bitumineux 0/10 semi grenu (emploi mécanique)	t	60,00		
11,3	Découpe d'enrobés	ml	10,00		
12,2	Mise à niveau BE à grille	u	2,00		
12,3	Mise à niveau regard chaussée	u	1,00		
12,4	Mise à niveau bouche à clé	u	1,00		
13	Fourniture et pose de tuyaux Ø 300	ml	8,00		
14	Regard grille	u	2,00		

TOTAL HT

TVA 19,6%

TOTAL TTC